



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- проектируемое асфальтобетонное покрытие проездов
 - проектируемое асфальтобетонное покрытие тротуаров
 - проектируемое асфальтобетонное покрытие проездов (за границами земельного участка)
 - проектируемое асфальтобетонное покрытие парковок
 - проектируемое асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек
 - проектируемое трамбозащитное покрытие детской площадки (песок)
 - устройство спортивной площадки с бесшовным резиновым покрытием
 - газонное покрытие
 - существующее покрытие хозяйственной площадки
 - существующая площадка с асфальтобетонным покрытием
 - граница земельного участка по проекту межевания
 - парковочное место для МГН
 - устройство искусственной неровности
 - установка газонного ограждения
 - установка опор освещения
 - установка скамеек и урн
 - устройство бордюрных пандусов
 - установка игрового оборудования
 - установка спортивного оборудования
 - установка парковочных столбиков

Перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Привокзальная

Номер п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Минимальный перечень работ		
	Обеспечение ремонта дворовых проездов	960,0 м ²	БР 300 30 15 -162,0 м.п.
	Устройство искусственных неровностей	2 шт.	
	Обеспечение ремонта тротуаров	325,0 м ²	БР 100 20 08 - 143,0 м.п.
	Обеспечение освещением дворовой территории (установка опор освещения)	3 шт.	
	Установка урн/скамеек у подъездов	9/9 шт.	
2	Дополнительный перечень работ		
	Устройство пешеходных дорожек (асфальтобетон)	268,0 м ²	БР 100 20 08 -385,0 м.п.
	Устройство песчаного покрытия детской площадки	110,0 м ²	БР 100 20 08 - 32,0 м.п.
	Устройство резинового покрытия спортивной площадки	67,0 м ²	БР 100 20 08 - 35,0 м.п.
	Установка игрового оборудования	3 шт.	-Качели двойные -Качели Гнездо -Столбик интерактивный
	Установка спортивного оборудования	1 шт.	-Спортивный комплекс
	Установка газонного ограждения, Н = 0,5 м	68,0 м.п.	
	Установка парковочных столбиков	8 шт.	
	Устройство газонного покрытия	706,0 м ²	
	Устройство парковки	345,0 м ²	БР 300 30 15 -73,0 м.п.
	Установка дорожных знаков у парковки для МГН	2 шт.	

Перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома №2 по ул. Привокзальная (за границами)

Номер п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Минимальный перечень работ		
	Обеспечение ремонта дворовых проездов	1910 м ²	БР 300 30 15 -7,0 м.п.

--ПЗУ					
Благоустройство дворовой территории жилого дома №2 по ул. Привокзальная в г. Сургут					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				<i>Котин</i>	
ГИП		Котин		<i>Котин</i>	
Разработал		Булдакова		<i>МБ</i>	
Н.контр.		Солодовник		<i>Солодовник</i>	
Планировочная схема земельного участка				Стадия	Лист
План благоустройства территории. М1:500				П	9
ООО "ЭРГОПОЛИС"				Листов	